



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CE**



**Junto aos autos a Proposta de Preços
Final/Readequada e Comprovação de
Exequibilidade da mesma, por parte da empresa
PG FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO,
referente à Concorrência Eletrônica nº
2026.07.16.1.**

Ipaumirim/CE, 03 de agosto de 2026.


**Maria Aparecida da Silva Vieira
Agente de Contratação**





PROPOSTA DE PREÇO

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.07.16.1
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CE.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra de construção da sede da câmara municipal de Ipaumirim/CE.

PROPONENTE: P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA.

CNPJ:30.635.870/0001-06.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra de construção da sede da câmara municipal de Ipaumirim/CE.	obra	1	R\$ 252.717,35	R\$ 252.717,35
TOTAL					R\$ 252.717,35

VALOR TOTAL: R\$ 252.717,35 (Duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 120(Dias).

FORNECEDOR: P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA.

CNPJ: 30635870000106.

ENDEREÇO: Rua Francisco Ramalho Sobrinho, 475, Bairro centro.

CIDADE: Baixo-CE.

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BRADESCO



Baixo/CE, 03 de agosto de 2026.

P G FERREIRA FELICIANO Assinado de forma digital por P G
DINIZ BRASILEIRO FERREIRA FELICIANO DINIZ
LTDA:30635870000106 BRASILEIRO LTDA:30635870000106
Dados: 2026.08.03 10:19:43 -03'00'

Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro
CPF: 01990361366/RG: 2000099183731
Sócio Proprietário

CONSTRUÇÕES

PJL

CONSTRUÇÕES

CONSTRUTORA LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA : 27/07/2025		BDI: 25,83%	
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEMPRA	0281 COM DESONERACAO	86,41%	41,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEMPRA	2025/05 COM DESONERACAO	89,71%	56,74%
		Composições Planas	PROPOSTA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PISO	R\$ 77.859,92	30,81%
2	FORRO	R\$ 40.875,32	15,85%
3	PINTURA	R\$ 39.162,85	15,50%
4	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.235,51	4,45%
5	REVESTIMENTO	R\$ 30.208,85	11,95%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 14.806,79	5,86%
7	RAMPA - FACHADA FRONTAL	R\$ 2.439,17	0,97%
8	ESQUADRIAS	R\$ 12.250,38	4,85%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 23.707,42	9,38%
10	LIMPEZA	R\$ 971,14	0,38%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 51.880,27 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 200.837,08
		VALOR TOTAL:	R\$ 252.717,35

JACQUES MACHADO ALVES
ENG. CIVIL

JACQUES
MACHADO ALVES
CPF: 133.167.104-34

Autorizado de forma digital
por JACQUES MACHADO
ALVES CPF: 133.167.104-34
Data: 2025/08/03
10:57:53 -01'00'




	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ			DATA: 27/07/2026		
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ			SEINFRA	328.1 COM DESC. INICIAL	14.47
CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ			SINAPI	2026/03 COM DESC. INICIAL	88.71%
					PROPRIETÁRIO		0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISO						R\$ 77.859,92
1.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	416,00	R\$ 18,97	R\$ 7.891,52
1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	73,58	R\$ 88,56	R\$ 6.516,24
1.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	416,80	R\$ 9,44	R\$ 3.934,59
1.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	73,58	R\$ 9,97	R\$ 733,59
2	FORRO						R\$ 40.075,32
2.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023. PS	SINAPI	M2	416,80	R\$ 96,13	R\$ 40.075,32
3	PINTURA						R\$ 39.162,85
3.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	704,58	R\$ 19,00	R\$ 13.387,02
3.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5 MASSA	SEINFRA	M2	704,58	R\$ 22,38	R\$ 15.754,41
3.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	145,89	R\$ 30,26	R\$ 4.408,58
3.4	95826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	370,24	R\$ 15,16	R\$ 5.612,84
4	LOUÇAS E METAIS						R\$ 11.235,51
4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 324,74	R\$ 1.623,70
4.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	R\$ 453,57	R\$ 2.267,85
4.3	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 484,27	R\$ 484,27
4.4	00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	6,00	R\$ 27,56	R\$ 165,36
4.5	88885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,10	R\$ 60,60
4.6	00007908	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	6,00	R\$ 5,71	R\$ 34,26
4.7	C3596	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,87	R\$ 145,87
4.8	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 124,02	R\$ 620,10
4.9	C4836	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 247,23	R\$ 519,18
4.10	C4068	BANCADA DE GRANITO ONZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 213,46	R\$ 512,30
4.11	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 229,77	R\$ 1.378,62
4.12	102237	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF. 11/2025	SINAPI	M2	12,75	R\$ 268,95	R\$ 3.429,11
5	REVESTIMENTO						R\$ 30.205,83
5.1	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,17	R\$ 156,80	R\$ 16.804,26
5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	224,55	R\$ 55,19	R\$ 12.392,91
5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	107,17	R\$ 9,44	R\$ 1.011,68
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 14.806,79
6.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	50,00	R\$ 20,07	R\$ 1.003,50
6.2	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	200,00	R\$ 5,85	R\$ 1.170,00
6.3	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 7,30	R\$ 36,50
6.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 9,06	R\$ 45,30
6.5	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 6,66	R\$ 333,00
6.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 14,96	R\$ 748,00
6.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 21,81	R\$ 872,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2024
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	VERSÃO:	026 1 COM DESONERACAO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	PREÇO UNITÁRIO R\$:	94,44%
		PREÇO TOTAL R\$:	47,46%
		PREÇO UNITÁRIO R\$:	99,71%
		PREÇO TOTAL R\$:	6,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 19,83	R\$ 356,94
6.9	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 27,04	R\$ 648,96
6.10	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 36,63	R\$ 183,25
6.11	CP-C16630	LUMINÁRIA LED PLAFON SOBREPOR 40W 60x60 6500k	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 99,03	R\$ 2.376,72
6.12	CP-C16631	LUMINÁRIA LED PLAFON SOBREPOR 40W 40x40 6500k	Composições Próprias	UN	27,00	R\$ 76,38	R\$ 2.062,26
6.13	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 11,06	R\$ 33,18
6.14	105548	PERFIL COM FITA LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	Composições Próprias	M	51,00	R\$ 67,34	R\$ 3.434,34
6.15	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 52,42	R\$ 262,10
6.16	CP-C4808-02	BALIZADORES 1W SPOT LED EMBUTIR CHÃO DECK JARDIM PISO OU PAREDE BRANCO QUENTE PROVA D'ÁGUA	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 78,52	R\$ 942,24
	GPU-01	LUMINÁRIA DE PAREDE TIPO ARANDELA C LÂMPADA EM LED	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 58,62	R\$ 293,10
7	RAMPA - FACHADA FRONTAL						R\$ 2.439,17
7.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 424,85	R\$ 424,85
7.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,76	R\$ 61,56	R\$ 46,79
7.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	9,43	R\$ 67,03	R\$ 632,09
7.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	1,82	R\$ 585,44	R\$ 940,41
7.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,24	R\$ 3,51	R\$ 18,39
7.6	C3023	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	5,24	R\$ 55,19	R\$ 289,20
7.7	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	5,24	R\$ 15,16	R\$ 79,44
8	ESQUADRIAS						R\$ 12.259,38
8.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,65X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	13,00	R\$ 488,86	R\$ 6.355,18
8.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,22	R\$ 314,20	R\$ 5.410,62
8.3	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 130,13	R\$ 218,62
	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 158,37	R\$ 266,06
9	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 23.707,42
9.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	20,33	R\$ 167,09	R\$ 3.395,94
9.2	I13170	GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304	SEINFRA	M	19,77	R\$ 634,18	R\$ 12.537,74
9.3	COMP - ACM	REVESTIMENTO EM ACM POLIESTER 3MM, LAMINA 0,21 SOBRE FACHADA EM FERRO ESTRUTURAL 20X20 GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	23,41	R\$ 283,12	R\$ 6.627,84
9.4	COM - ACM 2	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM EM DIVERSAS CORES, COM ALTURAS VARIÁVEIS, ESP = 3 CM, FIXADO NA PAREDE. - BRASÃO OU LOGO MAIS LETREIRO - CONFORME PROJETO	Composições Próprias	UN	4,80	R\$ 238,52	R\$ 1.144,80
10	LIMPEZA						R\$ 971,14
10.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	416,80	R\$ 2,33	R\$ 971,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/03/2026			
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		FOITE	VERBÃO
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		SEINFRA	2281 COM DESONERACAO
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ		SINAPI	222405 COM DESONERACAO
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		Composições Folha 01	PROPRIA
				HORA	MES
				84,44%	14,55%
				86,71%	94,44%
				0,00%	0,00%

1.1. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 3,48	R\$ 31,77
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,06900000	R\$ 71,73	R\$ 76,67
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 6,66	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 109,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52030000	R\$ 25,43	R\$ 13,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15745000	R\$ 23,99	R\$ 4,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,76
VALOR:					127,13

1.2. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
00001361 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 1,17	R\$ 10,68
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05910000	R\$ 44,79	R\$ 47,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 6,66	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 59,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	R\$ 25,43	R\$ 7,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 23,99	R\$ 3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,89
VALOR:					70,35

1.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1100
TOTAL Material:					R\$ 1,1100

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,3930
VALOR:					7,50

1.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5306

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/07/2026	BID: 25.83%
OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERBA
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	028.1 COM DESLOCAÇÃO
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI:	202/05 COM DESLOCAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	PROPOSTA:	1.00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1000	R\$ 3,6240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4800	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,3930
VALOR:					7,92

2.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 5 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 19,67	R\$ 0,73
0006225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 38,29	R\$ 39,61
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (L8), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,10	R\$ 0,22
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 11,36	R\$ 0,14
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 19,48	R\$ 0,65
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,03	R\$ 2,49
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 146 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,40	R\$ 19,31
TOTAL Material:					R\$ 83,0

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88276 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,75	R\$ 13,3
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,3
VALOR:					76,4

3.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,24	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,73	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 0,1

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 31,14	R\$ 11,2
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 23,98	R\$ 2,9
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,1
VALOR:					15,1

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA : 27/07/2025		
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESPESAS	84,4%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI	acertos COM DESPESAS	99,71%
			Condição Integral	PROTECA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 3,6200	R\$ 0,4344
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,0525
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 6,4400	R\$ 0,9296
TOTAL Material:						R\$ 1,4165

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490
VALOR:						17,71

96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R\$ 0,24	R\$ 0,02
0004361	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R\$ 1,31	R\$ 1,82
TOTAL Material:						R\$ 1,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53440000	R\$ 31,14	R\$ 19,7
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10390000	R\$ 23,99	R\$ 2,4
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,2
VALOR:						24,0

3.4. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 9,78	R\$ 2,0
TOTAL Material:						R\$ 2,0

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 31,14	R\$ 8,1
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 23,99	R\$ 1,1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,2
VALOR:						12,2

4.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,1700	R\$ 71,17
0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,1900	R\$ 78,19
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7800	R\$ 6,78
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,1100	R\$ 0,06
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,8200	R\$ 5,64
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2026	BOR:	25,83%
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI:	2026/05 COM DESONERAÇÃO	PROFIS:	06/11/15 06/11/15
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	PROFIS:	06/11/15 06/11/15	PROFIS:	06/11/15 06/11/15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 36,2000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 83,1600
VALOR:					258,08

4.2. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 111,1300	R\$ 146,6916
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,2200	R\$ 28,2200
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,3840
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,2900	R\$ 52,2900
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
TOTAL Material					R\$ 237,1556

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 53,5340
TOTAL Mão de Obra					R\$ 122,5780

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00236000	R\$ 317,1500	R\$ 0,7294
TOTAL Serviço					R\$ 0,7294
VALOR:					360,46

4.3. C3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CURA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 111,1300	R\$ 146,6916
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,6200	R\$ 52,6200
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,3840
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,2900	R\$ 52,2900
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
TOTAL Material					R\$ 261,5556

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 53,5340
TOTAL Mão de Obra					R\$ 122,5780

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00236000	R\$ 317,1500	R\$ 0,7294
TOTAL Serviço					R\$ 0,7294

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/07/2026			
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		ORÇ. 29.69%	
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ			
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ			
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ			
		FORTE SEINFRA 528 1 COM DESONERACAO SINAPI 2025/19 COM DESONERACAO PRÓPRIA 2.92% 0.00%	VERSÃO 2025/19 COM DESONERACAO 98.71% 98.34%	HORA 84.48% 47.48%	RELA 98.71% 98.34%

VALOR: R\$ 21,90

4.4. 00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,90	R\$ 21,90
TOTAL Material:					R\$ 21,90
VALOR:					21,90

4.5. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 1,37	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 2,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16033540	R\$ 29,16	R\$ 4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R\$ 23,99	R\$ 1,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,12
					VALOR:	8,39

4.6. 00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
TOTAL Material:					R\$ 4,54
VALOR:					4,54

4.7. C3595 TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00X0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 35,8700	R\$ 0,645
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,703
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,1100	R\$ 0,082
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,7500	R\$ 17,750
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,4300	R\$ 27,430
16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9400	R\$ 3,940
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4500	R\$ 1,450
					TOTAL Material:	R\$ 52,061

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,690



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DESCRIÇÃO:

SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

LOCAL:

IPAUMIRIM CEARÁ

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA: 27/07/2026

BDF: 29.83%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM CREDENCIAMENTO	94.44	14.70%
SINAPI	2026/06 COM REGISTRAÇÃO	90.713	9.74%
PROPRI		0.845	0.56%
TOTAL Mão de Obra			RS 115,93
VALOR:			115,93

TOTAL Material

RS 11,36

TOTAL Mão de Obra

RS 115,93

VALOR:

115,93

4.8. 95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	SINAPI	UN	1,00000000	RS 11,98	RS 11,98
TOTAL Material:						RS 11,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25682800	RS 29,16	RS 65,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86625720	RS 23,99	RS 20,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 86,58
VALOR:						98,56

4.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 133,1400	RS 133,1400
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	RS 1,9100	RS 7,6400
TOTAL Material:						RS 140,780
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1600	RS 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4600	RS 7,3840
TOTAL Mão de Obra						RS 55,704
VALOR:						196,4

4.10. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00600000	RS 35,8700	RS 0,215
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 102,7700	RS 102,770
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	RS 0,2100	RS 0,672
TOTAL Material:						RS 103,728
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	RS 24,1600	RS 28,992
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 18,4600	RS 36,920
TOTAL Mão de Obra:						RS 65,912
VALOR:						169,6

4.11. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00035081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	RS 97,73	RS 97,7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		DATA: 27/07/2026		
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESCOMPOSIÇÃO	94,44%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		SINAPI	2026/06 COM DESCOMPOSIÇÃO	5,56%

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 6,33	R\$ 37,98
----------	---	--------	----	------------	----------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12641400	R\$ 29,16	R\$ 32,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R\$ 23,99	R\$ 10,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 43,28

VALOR: 182,60

4.12. 102237 BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_11/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043879*	KIT BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 100 CM (H X L), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 177,03	R\$ 177,03
00038961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCCOLOR 250 G	SINAPI	UN	0,59738740	R\$ 8,95	R\$ 5,33

TOTAL Material: R\$ 182,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80445138	R\$ 23,99	R\$ 19,34
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92835723	R\$ 12,99	R\$ 12,06

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 31,40

VALOR: 213,76

5.1. C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
16501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 70,5000	R\$ 77,5500

TOTAL Material: R\$ 96,9100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 24,1600	R\$ 15,7040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990

TOTAL Mão de Obra: R\$ 27,7030

VALOR: 124,61

5.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760

TOTAL Mão de Obra: R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 731,5700	R\$ 18,2893

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2025	BOL 25.82%
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	84.44%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI	2020/18 COM DESONERACAO	86.11%
			PRÓPRIA		

TOTAL	RS 10.250,00
VALOR	43,86

5.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11325 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4500	R\$ 2,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,3920
VALOR:					7,50

6.1. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11064 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,6700
TOTAL Material:					R\$ 0,6700

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,2800
VALOR:					15,95

6.2. C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,3264
TOTAL Material:					R\$ 0,3264

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
12512 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,4150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,3250
VALOR:					4,65

6.3. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	R\$ 25,64	R\$ 1,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R\$ 30,12	R\$ 4,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,80
VALOR:					5,80

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		DATA: 27/07/2025		BDI: 25,83%
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ		SEINFRA	328.1 COM DESCONTINUAÇÃO	84,4%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		SEINFRA	308/95 COM GERERAÇÃO	95,11%
			PROFIMA	9,00%	1,00%	

6.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,7100
					TOTAL Material:	R\$ 0,7100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,4875
					VALOR:	7,20

C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,5304
					TOTAL Material:	R\$ 0,5304
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,7575
					VALOR:	5,21

6.6. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8100	R\$ 2,8100
					TOTAL Material:	R\$ 2,8100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
					VALOR:	11,89

6.7. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0400	R\$ 1,0400
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6900	R\$ 3,3800
					TOTAL Material:	R\$ 4,8100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA: 27/07/2025	
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	628.1 COM DESONERAC
SEINFRA	2025.0 COM DESONERAC
SEINFRA	PROPRIA

ITEM	QUANTIDADE	VALOR
1	1	12.542,99
TOTAL		12.542,99

ITEM	QUANTIDADE	VALOR
1	1	17,33
TOTAL		17,33

6.8. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12107	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
TOTAL Material					R\$ 3,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,5425
VALOR:					15,76

6.9. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11259	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,4900	R\$ 5,4900
TOTAL Material					R\$ 5,4900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9360
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,0030
VALOR:					21,49

6.10. C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11267	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,2100	R\$ 6,2100
TOTAL Material					R\$ 6,2100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
12312	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
TOTAL Mão de Obra					R\$ 22,9225
VALOR:					29,13

6.11. CP-C16630 LUMINÁRIA LED PLAFON SOBREPOR 40W 60x60 6500k (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-59251244	Composições	UN	1,00000000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL Material					R\$ 45,00

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,5500
12312	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,1500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2025	BDI: 25,83%
	DESCRIÇÃO:	SMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	03/07/2025
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	03/07/2025	03/07/2025
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI:	25/07/2025	25/07/2025

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18016750	R\$ 25,64	R\$ 4,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57680000	R\$ 30,12	R\$ 17,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,98
VALOR:						41,66

6.16. CP-C4808-02 BALIZADORES 1W SPOT LED EMBUTIR CHÃO DECK JARDIM PISO OU PAREDE BRANCO QUENTE PROVA D'ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-78361188	BALIZADORES 1W SPOT LED EMBUTIR CHÃO DECK JARDIM PISO OU PAREDE BRANCO QUENTE PROVA D'ÁGUA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
TOTAL Material:						R\$ 10,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15	R\$ 28,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,90
VALOR:						62,40

6.17. CPU-01 LUMINARIA DE PAREDE TIPO ARANDELA C LAMPADA EM LED (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039388	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,27	R\$ 11,27
TOTAL Material:						R\$ 12,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,15	R\$ 19,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,60
VALOR:						47,38

7.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 35,8700	R\$ 7,5321
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,2900	R\$ 8,9750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,2100	R\$ 6,4995
12581	TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 37,6000
TOTAL Material:						R\$ 60,607

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 157,0400
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 119,9900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 277,0300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/07/2026			
OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAT	88.48%	47.48%
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SINAPI:	000005 COM DESONERAT	88.71%	50.94%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	Composições Proprias:	PROPRIAS	0.81%	0.58%

7.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,85000000	R\$ 18,4500	R\$ 48,9150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,9150
VALOR:					48,92

7.3. C8330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 35,0000	R\$ 38,5000
TOTAL Material:					R\$ 38,5000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 16,4000	R\$ 14,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,7600
VALOR:					53,21

7.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02130000	R\$ 2,71	R\$ 0,06
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,29940000	R\$ 4,36	R\$ 1,30
00004508	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,12500000	R\$ 1,68	R\$ 5,21
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000000	R\$ 1,18	R\$ 2,91
TOTAL Material:					R\$ 9,5
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,62680000	R\$ 29,07	R\$ 47,2
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41490000	R\$ 29,60	R\$ 41,8
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,04170000	R\$ 23,99	R\$ 72,9
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 162,1
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,23150000	R\$ 238,43	R\$ 293,6
TOTAL Serviço:					R\$ 293,6
VALOR:					455,7

7.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 25,0700	R\$ 0,15
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43600000	R\$ 0,2100	R\$ 0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/07/2026		BOM: 25/83	
OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERACAO
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	SEINFRA	HORA:	84,47%
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	SEINFRA	UNID:	84,47%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	SEINFRA	PROF:	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 21,1600	R\$ 1,2080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 10,4800	R\$ 0,9230
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2,1310
VALOR:					2,79

7.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4800	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,5720
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0184 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 731,5700	R\$ 18,2893
TOTAL Serviço					R\$ 18,2893
VALOR:					43,86

7.7. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 8,78	R\$ 2,01
TOTAL Material					R\$ 2,01
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28860000	R\$ 31,14	R\$ 8,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 23,98	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,10
VALOR:					12,11

8.1. C1972 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,85X2,10)m E=10mm (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 2,60	R\$ 3,38
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 13,48	R\$ 17,52
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 11,13	R\$ 14,47
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 41,29	R\$ 53,68
11143 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 4,28	R\$ 5,56
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,32000000	R\$ 126,08	R\$ 293,59
TOTAL Material					R\$ 388,5
VALOR:					388,5

8.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA: 27/07/2026		
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FORTE:	VERSÃO:	DATA: 27/07/2026
	LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	0281 COM DESONERACAO	84,41% 41,43%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SEINFRA:	222808 COM DESONERACAO	84,41% 41,43%

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 25,0000	R\$ 0,0227
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,2457
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 188,9900	R\$ 188,9900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 82,3900
					VALOR:	248,76

8.3. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MONTAGEM (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Material						
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 103,4200	R\$ 103,4200
					TOTAL Material	R\$ 103,4200
					VALOR:	103,42

8.4. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

8.4. C4950 VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 3,2600	R\$ 4,8750
18448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 99,3500	R\$ 99,3500
					TOTAL Material:	R\$ 104,2250

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,6300

VALOR:					125,85
--------	--	--	--	--	--------

9.1. C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

01. Cálculo COTIMAD DUPLA ATIVIDADE AÇO INOX DIAM 1 1/2" (L)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 10,8000	R\$ 6,48
18647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 9,2400	R\$ 5,54
18646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 48,0600	R\$ 96,12
TOTAL Material						R\$ 108,14

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,15
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,64
VALOR:						132,78

9.2. 113176 GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2026	ADI: 20,53%
	DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	RODA: 005
	LOCAL:	PALMIRIM CEARÁ	SEINFRA	128.1 COM DESONERACAO	84,48% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMIRIM CEARÁ	SNAPI	2026/06 COM DESONERACAO	89,77% 59,34%
			Composição Material	MURPHY	9,00% 1,65%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11.3170	GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 504,0000
				TOTAL Material:	R\$ 504,0000
				VALOR:	504,00

9.3. COMP - ACM REVESTIMENTO EM ACM POLIESTER 3MM, LAMINA 0,21 SOBRE FACHADA EM FERRO ESTRUTURAL 20X20 GALVANIZADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-25734545	REVESTIMENTO EM ACM POLIESTER 3MM, LAMINA 0,21 SOBRE FACHADA EM FERRO ESTRUTURAL 20X20 GALVANIZADO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 225,00
				TOTAL Material:	R\$ 225,00
				VALOR:	225,00

9.4. COM - ACM 2 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM EM DIVERSAS CORES, COM ALTURAS VARIÁVEIS, ESP = 3 CM, FIXADO NA PAREDE. - BRASÃO OU LOGO MAIS LETREIRO - CONFORME PROJETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-76644706	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM EM DIVERSAS CORES, COM ALTURAS VARIÁVEIS. ESP = 3 CM, FIXADO NA PAREDE. - BRASÃO OU LOGO MAIS LETREIRO - CONFORME PROJETO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 189,56
				TOTAL Material:	R\$ 189,56
				VALOR:	189,56

10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4800
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,4800
				VALOR:	1,85

JACQUES MACHADO ALVES
ENG. CIVIL

JACQUES
MACHADO ALVES
CPF:133.167.104-34

Assinado de forma digital
por JACQUES MACHADO
ALVES CPF: 133.167.104-34
Data: 2026.06.03
10:10:09 -03'00'




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CEARA

DATA: 27/07/2008 BDI: 25,53%

DESCRIÇÃO: SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CEARA

FORMA: 25,53%
MÉDIA: 47,43%
MÉDIA: 47,43%
MÉDIA: 47,43%
MÉDIA: 47,43%
MÉDIA: 47,43%

LOCAL: IPAUMIRIM-CEARA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PISO	R\$ 77.859,92			R\$ 15.571,98	R\$ 38.929,96	R\$ 23.357,98				
2	FORRO	R\$ 40.075,32						R\$ 20.037,66	R\$ 20.037,66		
3	PINTURA	R\$ 39.162,85									
4	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.235,51									
5	REVESTIMENTO	R\$ 31.208,85	R\$ 15.104,43	R\$ 9.062,86	R\$ 6.041,75						
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.806,79	R\$ 740,34								
7	RAMPA - FACHADA FRONTAL	R\$ 2.439,17	R\$ 731,75	R\$ 731,75	R\$ 975,67						
8	ESQUADRIAS	R\$ 12.250,38									
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 23.707,42									
10	LIMPEZA	R\$ 971,14									
		R\$ 252.717,35	R\$ 16.576,52	R\$ 9.794,41	R\$ 22.589,41	R\$ 38.929,96	R\$ 23.357,98	R\$ 20.037,66	R\$ 33.005,64	R\$ 13.388,05	R\$ 15.081,31
			R\$ 16.576,52	R\$ 26.370,93	R\$ 48.960,34	R\$ 87.890,30	R\$ 111.248,28	R\$ 131.285,94	R\$ 164.292,58	R\$ 177.678,63	R\$ 192.759,94

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PISO	R\$ 77.859,92				100,00 % R\$ 77.859,92
2	FORRO	R\$ 40.075,32				100,00 % R\$ 40.075,32
3	PINTURA	R\$ 39.162,85	R\$ 11.748,86	R\$ 15.665,13		100,00 % R\$ 39.162,85
4	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.235,51		R\$ 7.864,88		100,00 % R\$ 11.235,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DESCRIÇÃO: SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

LOCAL: IPAUMIRIM CEARÁ

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA: 27/07/2026

VERSÃO: 0001 COM DISCONTO

BDI: 25,83%

FORTE: 84,45%

SEMPA: 84,45%

SEMP: 84,45%

CONCLUSÃO: 84,45%

PROPRIA: 84,45%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
5	REVESTIMENTO	R\$ 30.208,85				100,00 % R\$ 30.208,85
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 14.806,79				100,00 % R\$ 14.806,79
7	RAMPA - FACHADA FRONTAL	R\$ 2.439,17				100,00 % R\$ 2.439,17
8	ESQUADRIAS	R\$ 12.250,38				100,00 % R\$ 12.250,38
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 23.707,42	30,00 % R\$ 7.112,23	30,00 % R\$ 16.595,19		100,00 % R\$ 23.707,42
10	LIMPEZA	R\$ 971,14			100,00 % R\$ 971,14	100,00 % R\$ 971,14
		R\$ 252.717,35	R\$ 18.861,09	R\$ 40.125,18	R\$ 971,14	R\$ 252.717,35
			R\$ 211.621,03	R\$ 251.746,21	R\$ 252.717,35	R\$ 252.717,35

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2025	BDI:	25,83%
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FORTE:	VERSÃO	HORA	SEG
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	SEMPRA	028 - COM DESONERAÇÃO	84,46%	17,86%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	SNAP1	2320/05 COM DESONERAÇÃO	84,71%	20,94%
		Completado	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(2,7%, APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) - 2026	2,70%
	TOTAL	8,35%

BDI = 25,83%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JACQUES MACHADO ALVES
ENG. CIVIL

JACQUES MACHADO ALVES
CPF:133.167.104-3
4

Assinado de forma digital
por JACQUES MACHADO
ALVES CN:133.167.104-34
Data: 2025.08.23
18:14:55 -03'00'




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	DATA:	27/07/2025	BDI:	25,83%
DESCRIÇÃO:	SIMULAÇÃO 1 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE CONCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	RENTA	MES
LOCAL:	IPAUMIRIM CEARÁ	RENTA:	228,100M DESONERACAO	94,40%	42,45%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	FGTS:	228,100M COM DESONERACAO	99,71%	53,74%
		Compreensão Financeira	PROTECA	9,50%	95%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
	TOTAL	12,30%	4,61%

$$A + B + C + D = 99,71\% \quad 59,74\%$$

JACQUES MACHADO ALVES
ENG. CIVIL

JACQUES MACHADO ALVES
CPF: 133.167.104-3
Data: 2025/08/01 16:12:07
4

Assinado de forma digital
por JACQUES MACHADO
ALVES CPF: 133.167.104-3
Data: 2025/08/01 16:12:07
-0700



COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra de
Câmara Municipal de Ipaumirim/CE

Identificação	Informação
Órgão licitante	Câmara Municipal de Ipaumirim/CE
Processo	Concorrência Eletrônica nº 2026.07.16.1
Critério / regime	Menor preço / empreitada por preço global
Licitante	PJL Construções - razão social e CNPJ a inserir antes da assinatura
Representante	Pedro Geferson - Diretor Técnico
Data	3 de agosto de 2026

o percentual inferior a 75% configura presunção relativa e exige diligência efetiva. A proposta deve ser julgada por seus custos reais, composições, BDI, cronograma e capacidade de execução, e não desclassificada automaticamente.

1. À autoridade responsável

AO(A) ILMO.(A) SR.(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM/CE

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 2026.07.16.1

A licitante acima identificada, por seu representante legal e por seu responsável técnico, apresenta a presente COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, para demonstrar, mediante elementos objetivos, que o preço global ofertado é suficiente para a execução integral do objeto, preservadas a qualidade, a segurança, as obrigações trabalhistas, tributárias e contratuais.

2. Síntese objetiva da proposta

Parâmetro	Valor	Índice
Orçamento estimado pela Administração	R\$ 388.022,25	100,00%
Limite de 75% do orçamento	R\$ 291.016,69	75,00%
Proposta da licitante	R\$ 252.717,35	65,13%
Desconto em relação ao orçamento oficial	R\$ 135.304,90	34,87%
Diferença abaixo do marco de 75%	R\$ 38.299,34	9,87 p.p.

Nota de cálculo: $R\$ 252.717,35 / R\$ 388.022,25 = 65,1296\%$. A proposta, portanto, demanda demonstração reforçada, mas o percentual, isoladamente, não prova que os custos superem a receita contratual.

3. Fundamentação jurídica

3.1. Lei nº 14.133/2021: análise concreta e oportunidade de prova

O art. 59, III, da Lei nº 14.133/2021 prevê a desclassificação de propostas com preços inexequíveis. Entretanto, o § 2º do mesmo artigo autoriza - e, diante de indício relevante, exige como garantia procedimental - diligências para aferir a exequibilidade ou para que o licitante a demonstre. Para obras e serviços de engenharia, o § 4º estabelece o marco de 75%.

A leitura sistemática desses dispositivos impede que um cálculo percentual substitua a análise dos elementos econômicos da proposta. A Administração deve verificar se o preço de custo efetivo ultrapassa a oferta e se existem condições empresariais objetivas que expliquem a redução.

3.2. Vinculação ao edital

Os itens 11.14 a 11.18 do edital tratam o percentual inferior a 75% como indício, determinam diligência antes da conclusão e admitem esclarecimentos e ajustes de planilha sem majoração do preço. O próprio item 11.15 condiciona



a conclusão de inexequibilidade à comprovação de que o custo do licitante ultrapassa a proposta e de que inexistem custos de oportunidade capazes de justificá-la. O item 20.6 ainda faculta diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução.

A desclassificação somente será juridicamente sustentável se a Administração enfrentar os documentos apresentados, apontar objetivamente quais custos não estariam cobertos e motivar por que as evidências seriam insuficientes.

3.3. Entendimento do Tribunal de Contas da União

No Acórdão nº 465/2024-TCU-Plenário, o TCU assentou que o parâmetro do art. 59, § 4º, conduz a presunção relativa de inexequibilidade e que deve ser oportunizada ao licitante a demonstração de viabilidade. O entendimento foi reafirmado pelo Plenário em 2025 ao determinar a anulação de desclassificações sumárias baseadas exclusivamente no limite percentual. Esse entendimento concretiza os princípios da motivação, competitividade, economicidade, julgamento objetivo, razoabilidade, proporcionalidade e busca da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

4. Demonstração econômico-financeira

4.1. Formação completa do preço

A proposta não consiste em valor global desacompanhado de memória de cálculo. O arquivo orçamentário apresentado contém planilha sintética, composições analíticas de custos, cronograma físico-financeiro, composição do BDI e encargos sociais. O custo direto e o BDI recompõem exatamente o preço total ofertado:

Componente	Valor	Participação
Custos diretos do orçamento	R\$ 200.837,08	79,47%
BDI total	R\$ 51.880,27	20,53% do preço final
Preço global	R\$ 252.717,35	100,00%



O orçamento registra BDI nominal de 25,83% aplicado aos custos diretos. A incidência está matematicamente demonstrada: R\$ 200.837,08 + R\$ 51.880,27 = R\$ 252.717,35.

4.2. BDI e cobertura das obrigações

Grupo	Componente	Percentual
Benefício	Garantia e seguros	0,80%
Benefício	Lucro	7,40%
Despesas indiretas	Administração central	4,00%
Despesas indiretas	Despesas financeiras	1,23%
Despesas indiretas	Riscos	1,27%
Tributos	COFINS	3,00%
Tributos	ISS	2,00%
Tributos	PIS	0,65%
Tributos	CPRB	2,70%
Resultado	BDI calculado	25,83%

A existência de lucro de 7,40%, somado às provisões de riscos, despesas financeiras, administração, tributos e seguros, afasta a hipótese de preço meramente simbólico ou incapaz de absorver despesas indiretas. Os encargos sociais também foram apresentados segundo SEINFRA 028.1 e SINAPI 2026/05, ambos com desoneração.

4.3. Distribuição do preço por etapa

Etapa	Valor	% do total
Piso	R\$ 77.859,92	30,81%
Forro	R\$ 40.075,32	15,86%
Pintura	R\$ 39.162,85	15,50%
Louças e metais	R\$ 11.235,51	4,45%
Revestimento	R\$ 30.208,85	11,95%
Instalações elétricas	R\$ 14.806,79	5,86%

(Handwritten signatures and stamps)

Etapa	Valor	% do total
Rampa / fachada frontal	R\$ 2.439,17	0,97%
Esquadrias	R\$ 12.250,38	4,85%
Serviços diversos	R\$ 23.707,42	9,38%
Limpeza	R\$ 971,14	0,38%
TOTAL	R\$ 252.717,35	100,00%

O cronograma distribui a execução em 12 meses e vincula os desembolsos às etapas efetivamente executadas. A decomposição demonstra que não houve omissão artificial de macroetapas para reduzir o preço global.

5. Justificativas técnicas da viabilidade

A viabilidade decorre da formação analítica do preço e deve ser corroborada pelos documentos anexos. São elementos tecnicamente aptos a justificar a oferta:

- composições unitárias abertas, com coeficientes de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços auxiliares;
- adoção das referências SEINFRA 028.1 com desoneração e SINAPI 2026/05 com desoneração, além de composições próprias identificadas;
- manutenção de BDI de 25,83%, com lucro, tributos, seguros, riscos, despesas financeiras e administração central;
- cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de 12 meses indicado na proposta;
- execução por preço global, com assunção dos riscos ordinários já contemplados nas composições e no BDI;
- possibilidade de negociação comercial de insumos e contratação eficiente da mão de obra, desde que demonstradas por cotações e compromissos anexos.



6. Matriz de comprovação

Risco questionado	Evidência apresentada / recomendada	Conclusão
Omissão de serviços	Planilha detalhada e cronograma com 10 macroetapas	Não identificada omissão global
Custos diretos insuficientes	Composições analíticas e custo direto de R\$ 200.837,08	Cobertura demonstrada na planilha
Ausência de indiretos/tributos	BDI detalhado de 25,83%	Cobertura expressa
Ausência de lucro	Parcela de lucro de 7,40% no BDI	Preço não é simbólico
Custos trabalhistas	Encargos SEINFRA/SINAPI com desoneração	Considerados nas referências
Preço de mercado dos insumos	Anexar 2 ou 3 cotações dos itens de maior impacto	Prova externa necessária
Mão de obra	Anexar proposta/compromisso do empreiteiro ou memória da equipe própria	Prova externa necessária
Capacidade financeira	Anexar extrato, limite bancário ou declaração contábil idônea	Reforço recomendado
Risco contratual	BDI prevê riscos, seguros e despesas financeiras	Provisionado

7. Pedido

Diante do exposto, requer-se:

- o recebimento desta manifestação e de todos os documentos que a acompanham;
- o reconhecimento de que o percentual inferior a 75% constitui presunção relativa, nos termos do edital e da jurisprudência do TCU;





- a análise individualizada das composições, do BDI, dos encargos, do cronograma e das evidências externas apresentadas;
- o reconhecimento da exequibilidade do preço global de R\$ 252.117,95 e a manutenção da proposta na ordem de classificação;
- subsidiariamente, antes de qualquer desclassificação, a concessão de prazo razoável para esclarecimento ou complementação de documentos, vedada apenas a alteração da substância da proposta e a majoração do preço;
- que eventual decisão desfavorável seja específica e motivada, indicando objetivamente os custos supostamente não cobertos e enfrentando cada evidência apresentada.

8. Declaração de responsabilidade

A licitante declara, sob as penas da lei, que examinou o edital, os projetos e as planilhas, que o preço ofertado contempla a integralidade dos custos necessários à execução e que mantém sua proposta, responsabilizando-se pelo cumprimento integral do objeto, desde que preservadas as condições licitadas e o equilíbrio econômico-financeiro previsto em lei.

Ipauimir/CE, 3 de agosto de 2026.

P G FERREIRA
FELICIANO DINIZ
BRASILEIRO
LTDA:30635870000106

Assinado de forma digital
por P G FERREIRA
FELICIANO DINIZ
BRASILEIRO
LTDA:30635870000106

REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

Nome: Pedro Geferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro

JACQUES
MACHADO ALVES:
133.167.104-34

Assinado de forma
digital por JACQUES
MACHADO ALVES:
133.167.104-34

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Jacques Machado Alves

CREA/RNP: 160.654.26.99

331 - Relatório de Cliente - Pedidos

Filtros	Cliente:	CGC/CPF:	03/08/2026 11:44:5
	63038 - PEDRO GERFERSON FERREIRA FELIC	30.635.870/0001-06	Page
	Fantasia:	Município:	
	P.J.L. CONSTRUÇÕES	BAIXIO	
Pedidos:	Período:		
TODOS	01/01/2024 até 03/08/2026		

Data	Hora	Min	Fil.	Pedido	Vi. Atend.	Pos.	T.V.	Carreg.	Dt. Carreg.	Dt. Fatur.	Nro. NF	Vi. Venda	Dt. Entrega	PM	Motorista
29/05/2024	08:	04	5	620027595	847,58	F	1	426482	31/05/2024	31/05/2024	201744	847,58	31/05/2024	0	ALEXSON GO
15/08/2024	14:	21	5	620029049	9.233,50	F	1	429319	19/08/2024	19/08/2024	210565	9.233,50	19/08/2024	0	EDILSON MAT
18/10/2024	14:	06	5	620030093	7.733,06	F	1	431664	28/10/2024	28/10/2024	218759	7.733,06	28/10/2024	8	GILMARCOS
31/10/2024	10:	56	5	620030293	3.417,64	F	1	431898	04/11/2024	04/11/2024	219976	3.417,64	04/11/2024	0	JOHNATHA C
31/10/2024	10:	55	5	620030292	3.951,94	F	1	431898	04/11/2024	04/11/2024	219975	3.951,94	04/11/2024	0	JOHNATHA C
19/11/2024	19:	44	5	620030652	496,32	F	1	432610	23/11/2024	23/11/2024	222559	496,32	23/11/2024	4	LEANDRO PE
25/11/2024	16:	24	5	620030742	0,00	C	1	432747	26/11/2024	26/11/2024	222978	0,00	26/11/2024	0	JOELSON DA
28/11/2024	15:	53	5	620030819	2.865,34	F	1	432882	02/12/2024	02/12/2024	223823	2.865,34	02/12/2024	4	JOHNATHA C
07/01/2025	10:	16	5	620031421	938,78	F	1	434028	13/01/2025	13/01/2025	228679	938,78	13/01/2025	8	LEANDRO PE
07/01/2025	:	:	5	620031416	956,11	C	1	0							0
01/02/2025	08:	43	5	620031860	1.192,79	F	1	434941	04/02/2025	04/02/2025	232267	1.192,79	04/02/2025	8	HENRIQUE P
18/03/2025	15:	45	5	620032713	649,61	F	1	436514	22/03/2025	22/03/2025	238763	649,61	22/03/2025	0	MARCILIO D
18/03/2025	09:	43	5	620032696	18.399,80	F	1	436514	22/03/2025	22/03/2025	238762	18.399,80	22/03/2025	14	MARCILIO D
31/03/2025	14:	21	5	620032938	13.441,80	F	1	436889	02/04/2025	02/04/2025	240323	13.441,80	02/04/2025	14	LEONARDO E
31/03/2025	:	:	5	620032937	13.441,80	C	1	0							0
08/04/2025	14:	39	5	620033087	1.807,49	F	1	437270	12/04/2025	12/04/2025	241882	1.807,49	12/04/2025	14	NATANAEL M
12/05/2025	08:	57	5	620033690	414,36	F	1	438299	14/05/2025	14/05/2025	246528	414,36	14/05/2025	8	ROBSON EMI
19/05/2025	10:	27	5	620033839	2.448,64	F	1	438510	20/05/2025	20/05/2025	247406	2.448,64	20/05/2025	14	JOSE DO PAT
05/06/2025	10:	04	5	620034129	1.317,95	F	1	439196	06/06/2025	06/06/2025	250160	1.317,95	06/06/2025	8	EUDES SILVA
26/06/2025	13:	08	5	620034552	21.160,68	F	1	439853	28/06/2025	28/06/2025	253785	21.160,68	28/06/2025	14	ERISVALDO F
06/06/2025	:	:	5	620034551	21.217,80	C	1	0							0
04/07/2025	14:	09	5	620034721	768,16	F	1	440151	07/07/2025	07/07/2025	255289	768,16	08/07/2025	7	ANSELMO EL
07/07/2025	10:	45	5	620034746	1.857,84	F	1	440191	09/07/2025	09/07/2025	255576	1.857,84	09/07/2025	14	GILSON CLEM
24/07/2025	14:	16	5	620035099	1.898,63	F	1	440906	28/07/2025	28/07/2025	258013	1.898,63	28/07/2025	10	EUDES SILVA
24/07/2025	14:	07	5	620035098	1.562,12	F	1	440906	28/07/2025	28/07/2025	259014	1.562,12	28/07/2025	14	EUDES SILVA
25/08/2025	09:	09	5	620035669	2.074,38	F	1	442013	27/08/2025	27/08/2025	264670	2.074,38	27/08/2025	8	GUSTAVO DE
25/08/2025	:	:	5	620035658	2.007,29	C	1	0							0
25/08/2025	:	:	5	620035657	832,30	C	1	0							0
25/08/2025	:	:	5	620035656	6.851,87	C	1	0							0
02/09/2025	07:	36	5	620035793	698,00	F	1	442292	03/09/2025	03/09/2025	265935	698,00	03/09/2025	10	EDMILSON JC
23/09/2025	14:	52	5	620036166	5.766,79	F	1	443069	25/09/2025	25/09/2025	269932	5.766,79	25/09/2025	14	CICERO ANTO
09/10/2025	08:	45	5	620036379	502,58	F	1	443731	11/10/2025	11/10/2025	272722	502,58	11/10/2025	9	TESSIO ARAL
22/10/2025	18:	32	5	620036606	4.140,56	F	1	444252	24/10/2025	24/10/2025	275115	4.140,56	24/10/2025	14	GUSTAVO DE
01/11/2025	10:	06	5	620036720	6.868,83	F	1	444809	03/11/2025	03/11/2025	276858	6.868,83	03/11/2025	0	ERIVAN VITAL
29/01/2026	17:	24	5	620038136	7.373,70	F	1	447860	31/01/2026	31/01/2026	292013	7.373,70	31/01/2026	14	JOSE CARLOS
29/01/2026	:	:	5	620038135	6.499,89	C	1	0							0
26/02/2026	07:	47	5	620038548	6.115,67	F	1	448833	28/02/2026	28/02/2026	298398	6.115,67	02/03/2026	10	ANTONIO MA
10/03/2026	15:	25	5	620038728	1.088,02	F	1	449354	12/03/2026	12/03/2026	298563	1.088,02	13/03/2026	14	THIAGO DOS
13/03/2026	08:	17	5	620038795	2.181,71	F	1	449479	17/03/2026	17/03/2026	299351	2.181,71	17/03/2026	14	DANIEL DUAR
13/03/2026	:	:	5	620038794	2.042,45	C	1	0							0
25/03/2026	08:	21	5	620038967	826,32	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301328	826,32	28/03/2026	14	ERIVAN VITAL
25/03/2026	08:	20	5	620038968	1.236,78	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301329	1.236,78	28/03/2026	14	ERIVAN VITAL
10/04/2026	13:	41	5	620039232	3.816,93	F	1	450586	14/04/2026	14/04/2026	304035	3.816,93	14/04/2026	14	JOSE DO PATI
05/05/2026	10:	52	5	620039670	472,89	F	1	451630	12/05/2026	12/05/2026	308630	472,89	12/05/2026	9	THIAGO DOS
05/05/2026	12:	09	5	620039688	413,07	F	1	451699	13/05/2026	13/05/2026	309064	413,07	14/05/2026	9	HENRIQUE PA
20/05/2026	08:	40	5	620039889	1.367,81	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311063	1.367,81	25/05/2026	14	JOSE DO PATI
20/05/2026	08:	39	5	620039888	1.455,55	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311064	1.455,55	25/05/2026	14	JOSE DO PATI
17/06/2026	11:	23	5	620040553	1.205,87	F	1	453235	19/06/2026	19/06/2026	316103	1.205,87	19/06/2026	14	PEDRO ARIVA
01/07/2026	08:	59	5	620040863	1.061,59	F	1	453755	07/07/2026	07/07/2026	319373	1.061,59	07/07/2026	7	FLAVIO SILVA
01/07/2026	:	:	5	620040862	1.061,59	C	1	0							0
08/07/2026	20:	43	5	620041042	615,23	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320862	615,23	14/07/2026	7	EMERSON CAI
08/07/2026	:	:	5	620041040	562,27	C	1	0							0
08/07/2026	:	:	5	620041039	348,56	C	1	0							0
08/07/2026	15:	20	5	620041025	1.305,30	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320861	1.305,30	14/07/2026	7	EMERSON CAI
TOTAL:				202.813,34				54 Pedidos Listados			146.991,61				

331 - Relatório de Cliente - Pedidos

Filtros	Cliente:	CGC/CPF:	03/08/2026 11:44:5
	83039 - PEDRO GERFERSON FERREIRA FELIC	30.635.870/0001-06	Page
	Fantasia:	Município:	
	P J L CONSTRUÇÕES	BAIXO	
Pedidos:	Período:		
TODOS	01/01/2024 até 03/08/2026		

Data	HoraMin	Fil.	Pedido	Vi. Atend.	Pos.	T.V.	Carreg.	Dt. Carreg.	Dt. Fatur.	Nro. NF	Vi. Venda	Dt. Entrega	PM	Motorista
29/05/2024 08:04	5	5	620027595	847,58	F	1	428482	31/05/2024	31/05/2024	201744	847,58	31/05/2024	0	ALEXONLGO
15/08/2024 14:21	5	5	620029049	9.233,50	F	1	429319	19/08/2024	19/08/2024	210565	9.233,50	19/08/2024	10	EDILZO MAT
18/10/2024 14:06	5	5	620030093	7.733,06	F	1	431664	28/10/2024	28/10/2024	218759	7.733,06	28/10/2024	0	GILMARCOS
31/10/2024 10:56	5	5	620030293	3.417,64	F	1	431898	04/11/2024	04/11/2024	219976	3.417,64	04/11/2024	0	JOHNATHA I
31/10/2024 10:55	5	5	620030292	3.951,94	F	1	431898	04/11/2024	04/11/2024	219975	3.951,94	04/11/2024	0	JOHNATHA I
19/11/2024 19:44	5	5	620030652	496,32	F	1	432610	23/11/2024	23/11/2024	222559	496,32	23/11/2024	4	LEANDRO PI
25/11/2024 16:24	5	5	620030742	0,00	C	1	432747	26/11/2024	26/11/2024	222978	0,00	26/11/2024	0	JOELSON DI
29/11/2024 15:53	5	5	620030819	2.865,34	F	1	432882	02/12/2024	02/12/2024	223823	2.865,34	02/12/2024	4	JOHNATHA I
07/01/2025 10:16	5	5	620031421	938,78	F	1	434028	13/01/2025	13/01/2025	228679	938,78	13/01/2025	8	LEANDRO PI
07/01/2025	5	5	620031416	956,11	C	1	0						0	
01/02/2025 08:43	5	5	620031880	1.192,79	F	1	434941	04/02/2025	04/02/2025	232267	1.192,79	04/02/2025	8	HENRIQUE F
19/03/2025 15:45	5	5	620032713	649,61	F	1	436514	22/03/2025	22/03/2025	238763	649,61	22/03/2025	0	MARCILIO DI
18/03/2025 09:43	5	5	620032696	18.399,80	F	1	436514	22/03/2025	22/03/2025	238762	18.399,80	22/03/2025	14	MARCILIO DI
31/03/2025 14:21	5	5	620032938	13.441,80	F	1	436889	02/04/2025	02/04/2025	240323	13.441,80	02/04/2025	14	LEONARDO I
31/03/2025	5	5	620032937	13.441,80	C	1	0						0	
08/04/2025 14:39	5	5	620033087	1.807,49	F	1	437270	12/04/2025	12/04/2025	241882	1.807,49	12/04/2025	14	NATANAEL A
12/05/2025 08:57	5	5	620033690	414,36	F	1	438299	14/05/2025	14/05/2025	248528	414,36	14/05/2025	8	ROBSON EM
19/05/2025 10:27	5	5	620033839	2.448,64	F	1	438510	20/05/2025	20/05/2025	247406	2.448,64	20/05/2025	14	JOSE DO PA
05/06/2025 10:04	5	5	620034129	1.317,95	F	1	439196	06/06/2025	06/06/2025	250160	1.317,95	06/06/2025	8	EUDES SILV
25/06/2025 13:08	5	5	620034552	21.160,68	F	1	439853	28/06/2025	28/06/2025	253785	21.160,68	28/06/2025	14	ERISVALDO
3/06/2025	5	5	620034551	21.217,60	C	1	0						0	
04/07/2025 14:09	5	5	620034721	768,16	F	1	440151	07/07/2025	07/07/2025	255289	768,16	08/07/2025	7	ANSELMO EL
07/07/2025 10:45	5	5	620034746	1.857,84	F	1	440191	09/07/2025	09/07/2025	255578	1.857,84	09/07/2025	14	GILSON CLEI
24/07/2025 14:16	5	5	620035099	1.898,63	F	1	440906	28/07/2025	28/07/2025	259013	1.898,63	28/07/2025	10	EUDES SILV
24/07/2025 14:07	5	5	620035098	1.562,12	F	1	440906	28/07/2025	28/07/2025	259014	1.562,12	28/07/2025	14	EUDES SILV
25/08/2025 09:09	5	5	620035659	2.074,38	F	1	442013	27/08/2025	27/08/2025	264670	2.074,38	27/08/2025	8	GUSTAVO DE
25/08/2025	5	5	620035658	2.007,29	C	1	0						0	
25/08/2025	5	5	620035657	832,30	C	1	0						0	
25/08/2025	5	5	620035656	6.851,87	C	1	0						0	
02/09/2025 07:36	5	5	620035793	698,00	F	1	442292	03/09/2025	03/09/2025	265935	698,00	03/09/2025	10	EDMILSON JI
23/09/2025 14:52	5	5	620036166	5.766,79	F	1	443069	25/09/2025	25/09/2025	269932	5.766,79	25/09/2025	14	CICERO ANT
09/10/2025 08:45	5	5	620036379	502,68	F	1	443731	11/10/2025	11/10/2025	272722	502,68	11/10/2025	9	TESSIO ARAI
22/10/2025 18:32	5	5	620036806	4.140,56	F	1	444252	24/10/2025	24/10/2025	275115	4.140,56	24/10/2025	14	GUSTAVO DE
01/11/2025 10:06	5	5	620036720	6.868,83	F	1	444609	03/11/2025	03/11/2025	276858	6.868,83	03/11/2025	0	ERIVAN VITA
29/01/2026 17:24	5	5	620038136	7.373,70	F	1	447880	31/01/2026	31/01/2026	292013	7.373,70	31/01/2026	14	JOSE CARLO
29/01/2026	5	5	620038135	6.499,89	C	1	0						0	
26/02/2026 07:47	5	5	620038548	6.115,67	F	1	448833	28/02/2026	28/02/2026	296398	6.115,67	02/03/2026	10	ANTONIO MA
10/03/2026 15:25	5	5	620038728	1.088,02	F	1	449354	12/03/2026	12/03/2026	298563	1.088,02	13/03/2026	14	THIAGO DOS
13/03/2026 08:17	5	5	620038795	2.181,71	F	1	449479	17/03/2026	17/03/2026	298351	2.181,71	17/03/2026	14	DANIEL DUAF
13/03/2026	5	5	620038794	2.042,45	C	1	0						0	
25/03/2026 08:21	5	5	620038967	826,32	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301328	826,32	28/03/2026	14	ERIVAN VITA
25/03/2026 08:20	5	5	620038966	1.236,78	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301329	1.236,78	28/03/2026	14	ERIVAN VITA
10/04/2026 13:41	5	5	620039232	3.816,93	F	1	450586	14/04/2026	14/04/2026	304035	3.816,93	14/04/2026	14	JOSE DO PAI
3/05/2026 10:52	5	5	620039670	472,89	F	1	451630	12/05/2026	12/05/2026	308630	472,89	12/05/2026	9	THIAGO DOS
3/05/2026 12:09	5	5	620039688	413,07	F	1	451699	13/05/2026	13/05/2026	309064	413,07	14/05/2026	9	HENRIQUE P
20/05/2026 08:40	5	5	620039889	1.367,81	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311063	1.367,81	25/05/2026	14	JOSE DO PAI
20/05/2026 08:39	5	5	620039888	1.455,55	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311064	1.455,55	25/05/2026	14	JOSE DO PAI
17/06/2026 11:23	5	5	620040563	1.205,87	F	1	453235	19/06/2026	19/06/2026	316103	1.205,87	19/06/2026	14	PEDRO ARIV
01/07/2026 08:59	5	5	620040863	1.061,59	F	1	453755	07/07/2026	07/07/2026	319373	1.061,59	07/07/2026	7	FLAVIO SILVA
01/07/2026	5	5	620040862	1.061,59	C	1	0						0	
08/07/2026 20:43	5	5	620041042	615,23	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320862	615,23	14/07/2026	7	EMERSON CA
08/07/2026	5	5	620041040	562,27	C	1	0						0	
08/07/2026	5	5	620041039	348,56	C	1	0						0	
08/07/2026 15:20	5	5	620041025	1.305,30	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320861	1.305,30	14/07/2026	7	EMERSON CA

TOTAL: 202.813,34 54 Pedidos Listados 146.991,61

Razão Social: FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME ou prestador de serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e
Emissão: 30/07/2026 Dest/Rem: P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA Valor Total: 1.177,61		Nº 000.000.62
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO - CE - CEP: 63430-000 Fone: (88)99646-2171	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.621 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5326 0750 7238 8200 9251 5500 1000 0000 2348 9806 3603 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260080990786 30/07/2026 17:23:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071319093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (REMETENTE)	CPF	50.723.882/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA		30.635.870/0001-06		30/07/2026	
ENDEREÇO R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO, 475		BAIRRO - (DISTRITO) CENTRO		DATA DA SAÍDA 30/07/2026	
MUNICÍPIO BAIXIO		CE		HORA DA SAÍDA 17:23:38	

FATURA		DADOS DA FATU	
Número 000000621			
Valor Original R\$ 1.385,19			
Valor Desconto R\$ 207,78			
Valor Líquido R\$ 1.177,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,19	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DECRETO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	207,78	0,00	0,00	1.177,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MARCA		PESQUISA	
21				PESQUISA	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	QDOS	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
699000000248	DIALINE SEC RAP AB PLATINA 3,0L PESO BRUTO: 3,02 Val Acres Tributos: 41,98 (29,38%)	3281010	060	5401	UN	1,00	142,99	21,45	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
769714400975	HPISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,0L Val Acres Tributos: 18,17 (26,72%)	3281010	060	5401	UN	1,00	67,99	18,20	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7692948251960	DIALINE SEC RAP AB BCO NEVE 3,0L Val Acres Tributos: 41,98 (29,38%)	3281010	060	5401	UN	1,00	142,99	21,45	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7670344009	SOLVENTE THINNER EUCATEX 900ML Val Acres Tributos: 20,05 (23,88%)	3810000	060	5401	UN	4,00	20,99	12,59	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7696380103867	TRONCHA P PINTURA PLUMATEX 2 1/2 Val Acres Tributos: 4,27 (25,66%)	9603400	060	5401	PC	2,00	11,05	3,91	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7696380103874	TRONCHA P PINTURA PLUMATEX 3 Val Acres Tributos: 4,27 (25,66%)	9603400	060	5401	PC	1,00	18,27	2,74	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7699349008889	SCM C/S ROLO DE LA Val Acres Tributos: 3,46 (26,64%)	9603400	060	5401	CX	1,00	12,99	1,85	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7692948253070	DIALINE SEC RAP AB CINZA MEDIO 3,0L Val Acres Tributos: 20,95 (29,37%)	3281010	060	5401	UN	3,00	142,99	67,34	487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7697144010032	HPISO VERMELHO 3,0L Val Acres Tributos: 18,17 (26,72%)	3281010	060	5401	UN	1,00	67,99	18,20	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7696380103887	PITA ZEBRADA 10MM X 200MT P/A Val Acres Tributos: 1,80 (36,01%)	3618000	060	5401	UN	1,00	18,99	2,85	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN		
	0	0	0		

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE FINCA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e gerada no período de 2026-07-30 ao 2026-07-30, DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NAO GERA CREDITO DE ICMS Tributo Acres: R\$ 381,80 Federal, 111,87 Estadual e 0,00 Municipal. Total: 493,67 Nº 000000621 NÚM. DAV : ICMS não foi substituído tributária, conforme disposto 72.800/2018 e RET No.: 00079/2019			

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME



NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO -
CE - CEP: 63430-000
Fone: (88)99646-2171

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.621
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0750 7238 8200 0191 5500 1000 0006 2118 9806 3603



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260080990780 30/07/2026 17:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071319093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

50.723.882/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NOME	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7880289000027	ROLO LA C/CABO ACM - 90 (96) Val Aprox Tribuac: 3,33 (26,68%)	900340 03	980	3425	1,76	5,99	3,60	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000008	HPISO AZUL 3,6L Número da PCS: Val Aprox Tribuac: 18,17 (28,72%)	320910 03	560	5425	1,76	67,99	10,28	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e gerada em período de 10/06-07-30 até 2026-07-30 : DOCUMENTO EMITIDO POR ME EXCLUIZIVO OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS
Tribuac Aprox. R\$ 181,03 Federal, 211,87 Estadual e 0,00 Municipal. Total: R\$ 392,90
NÚMERO NÚMERO: 603 NÚM: 24V: 1
ICMS isento por substituição tributária, conforme decreto 32.900/2018 e RET No. 00076/2018

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

Resenhos de FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e												
Emissão: 01/08/2026 Dest/Rem: P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA Valor Total: 1.600,77		Nº 000.000.625												
DATA DO RECEBIMENTO		Série 001												
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME		DANFE												
NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO - CE - CEP: 63430-000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
Fone: (88)99646-2171		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA												
FC HomeCenter		1												
		Nº 000.000.625												
		SÉRIE 001												
		FOLHA 1/2												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		2326 0850 7238 8200 0191 5500 1000 0000 3511 1782 7370												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
071319093		223240081793357 01/08/2026 11:31:27												
DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF												
		50.723.882-0001-91												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNP												
P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA		30.635.870/0001-06												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO, 475		01/08/2026												
MUNICÍPIO		CEP												
BAIXIO		63320-000												
UF		DATA DA SAÍDA												
CE		01/08/2026												
TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
		11:31:25												
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
FATURA														
Número 000000625														
Valor Original R\$ 1.883,28														
Valor Desconto R\$ 282,51														
Valor Líquido R\$ 1.600,77														
DADOS DA FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
0,00		0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO												
0,00		0,00												
VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO IMPOSTO												
0,00		1.883,28												
VALOR DO DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		1.600,77												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE PRESTADO												
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO												
MUNICÍPIO		UF												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		NÚMERO												
228														
UNIDADE		PESO BRUTO												
MARCA		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIDP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALQUOT. ICMS	ALQUOT. IPT
7897144028990	RENDONAIS ACR FCON BRANCO GELO 15L Val Acres Tribuac: 38,88 (26,72%)	32091010	000	5403	UN	1,00	137,99	26,70	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144028013	UPERCOR SELADOR ACREICO 15L PRODUTO NAO CLASSIFICADO COMO Val Acres Tribuac: 23,78 (26,72%)	32099019	000	5403	UN	1,00	88,99	23,75	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899452002044	PANEL 18W SOB KUA 22-RECORDE 4	94051190	000	5403	UN	4,00	28,99	16,19	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780192819	GARFO DE PINTURA GABOLA S/ROSCA ACO 23CM Val Acres Tribuac: 3,78 (28,10%)	73260000	000	5403	PC	1,00	12,99	1,95	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897861500100	FITTA VEDAROSCA 18MM X 25M Val Acres Tribuac: 1,61 (22,09%)	39209900	000	5403	UN	1,00	7,29	1,09	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897861310268	KIT CHUVEIRO FRIO Val Acres Tribuac: 7,91 (18,84%)	19229000	000	5403	PC	2,00	26,99	6,30	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103843	TRINCHA P/ PINTURA PLUMATEK 1,10 Val Acres Tribuac: 3,79 (28,59%)	48034000	000	5403	PC	1,00	8,99	1,26	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609731812	INTERRUPTOR SIMPLES 16A C/F EV Val Acres Tribuac: 9,17 (23,49%)	85365000	000	5403	UN	3,00	11,99	5,40	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144029126	EXTRALATEX FUSCO MARFIM 15L Val Acres Tribuac: 74,93 (26,72%)	32091010	000	5403	UN	1,00	278,99	42,00	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897903381257	VS - VALVULA PLAVATORIO E TANQUE Val Acres Tribuac: 0,42 (3,31%)	39170000	000	5403	PC	2,00	5,99	1,80	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN				
						0		0		0				
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DE PREÇO								
				DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM OUTRO ESTAB. DE SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS										
				Tribuac Acres: 127,11 Parcelas: 134,29 Estadual e 0,00 Municipal. Fone: 8897 9434C										
				NOME NÚMERO: 625 NCM: DAV: 43773										
				ICMS sendo por substituição tributária, conforme decreto 32.380/2016 e RET No. 66678/2019										
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2026 11:31:27 - usuário: FERNANDA														

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME



NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO -
CE - CEP: 63430-000
Fone: (88)99646-2171

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.625
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0850 7238 8289 0191 5500 1000 0000 2511 1782 7373



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

223260001793357 01/08/2026 11:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071319093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.723.882/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/RE	CF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
7896188183996	ROLO PINTURA ANTRESSINGO 23CM 723 Val Aprox Tribuac: 4,80 (26,68%)	96034010	080	5405	UN	1,00	17,99	2,70	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7891480190590	FITA ISOLANTE IMPERIAL 50MM X 20M	39191020	990	5405	UN	2,00	10,99	2,30	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7892527946112	FECHADURA PALI RETA EXT CROMADO (50P4) (40X33 PVS8) Val Aprox Tribuac: 45,97 (26,72%)	83094000	990	5405	PC	2,00	87,99	25,80	146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7898446941188	DOB. CANTO NOZ COMUM 4 POL JCA Val Aprox Tribuac: 10,83 (26,71%)	83021000	080	5405	CT	2,00	20,27	6,08	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7897281614109	CABO FLEXSH 750 V 2,50 AZUL 90/1396M Val Aprox Tribuac: 14,24 (3,57%)	85444000	080	5405	UN	100,00	3,99	39,93	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301817	SIFÃO DUPLA SANFONADO Val Aprox Tribuac: 1,57 (2,57%)	39174099	990	5405	UN	3,00	21,99	6,60	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7897281614086	CABO FLEXSH 750 V 2,50 PRETO 90/1206M Val Aprox Tribuac: 14,24 (3,57%)	85444000	080	5405	UN	100,00	3,99	39,93	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00
82011415	LED-REFLETOR-EASY-SHCO50-8863806-1440-DIV	94051100	100	5405	UN	1,00	20,69	3,10	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00
88600540	KIT PINTURA ROLO CLARPO-BAND23CM CONDOR Val Aprox Tribuac: 9,08 (26,71%)	96014099	080	5405	UN	1,00	33,99	5,10	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DIREÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS)
Tributos Aprox. IPI: 123,11 Federal, (34,38 Estadual e 0,80 Municipal. Fone: 0800 965400
NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS CASOS DE EXENÇÃO DO ICMS
ICMS cobrado por substituição tributária, conforme disposto no art. 12, inciso II, do CTN e no art. 155, inciso II, do CF/1988.

RESERVAÇÃO DE PREÇO

331 - Relatório de Cliente - Pedidos

Cliente: 83038 - PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICI
CGC/CPF: 30.835.879/0001-06
Fantasia: P.J.L. CONSTRUÇÕES
Município: BAIXIO
Pedidos: Período:
TODOS 01/01/2026 até 03/08/2026



Data	HoraMin	Fil.	Pedido	Vi. Atend.	Pos.	T.V.	Carreg.	Dt. Carreg.	Dt. Fatur.	Nro. NF	Vi. Venda	Dt. Entrega	PM	Motorista
29/01/2026	17:24	5	620038136	7.373,70	F	1	447880	31/01/2026	31/01/2026	292013	7.373,70	31/01/2026	14	JOSE CARLOS
29/01/2026	:	5	620038135	6.499,89	C	1	0							
28/02/2026	07:47	5	620038548	6.115,67	F	1	448833	28/02/2026	28/02/2026	296398	6.115,67	02/03/2026	10	ANTONIO MV
10/03/2026	15:25	5	620038728	1.088,02	F	1	449354	12/03/2026	12/03/2026	298563	1.088,02	13/03/2026	14	THIAGO DOS
13/03/2026	08:17	5	620038795	2.181,71	F	1	449479	17/03/2026	17/03/2026	299351	2.181,71	17/03/2026	14	DANIEL DUARTE
13/03/2026	:	5	620038794	2.042,45	C	1	0							
25/03/2026	08:21	5	620038967	826,32	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301328	826,32	28/03/2026	14	ERIVAN VITA
25/03/2026	08:20	5	620038986	1.236,78	F	1	449996	27/03/2026	27/03/2026	301329	1.236,78	28/03/2026	14	ERIVAN VITA
10/04/2026	13:41	5	620039232	3.816,93	F	1	450586	14/04/2026	14/04/2026	304035	3.816,93	14/04/2026	14	JOSE DO PA
08/05/2026	10:52	5	620039670	472,89	F	1	451630	12/05/2026	12/05/2026	308630	472,89	12/05/2026	9	THIAGO DOS
11/05/2026	12:09	5	620039688	413,07	F	1	451699	13/05/2026	13/05/2026	309064	413,07	14/05/2026	9	HENRIQUE P
20/05/2026	08:40	5	620039889	1.367,81	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311063	1.367,81	25/05/2026	14	JOSE DO PA
20/05/2026	08:39	5	620039888	1.455,55	F	1	452150	25/05/2026	25/05/2026	311064	1.455,55	25/05/2026	14	JOSE DO PA
17/06/2026	11:23	5	620040553	1.205,87	F	1	453235	19/06/2026	19/06/2026	316103	1.205,87	19/06/2026	14	PEDRO ARIV
01/07/2026	08:59	5	620040863	1.061,59	F	1	453755	07/07/2026	07/07/2026	319373	1.061,59	07/07/2026	7	FLAVIO SILV
01/07/2026	:	5	620040862	1.061,59	C	1	0							
08/07/2026	20:43	5	620041042	615,23	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320862	615,23	14/07/2026	7	EMERSON CA
08/07/2026	:	5	620041040	562,27	C	1	0							
08/07/2026	:	5	620041039	348,56	C	1	0							
08/07/2026	15:20	5	620041025	1.305,30	F	1	454068	14/07/2026	14/07/2026	320861	1.305,30	14/07/2026	7	EMERSON CA
TAL:			41.051,20				20 Pedidos Listados			30.536,44				

RECEBEMOS DE ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD	620034552	Carr.	Codici	Trans.	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E BOLETOS ANEXOS	439853	83039	7142232		Nº 253785
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025					SERIE 1

Identificação do Emitente ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD RUA JOAO EUSEBIO DA SILVA - 255 - CATOLE - HORIZONTE - CE - 62887285 CEARÁ Telefone: (83)301-3500 Fax: E-mail: contab@almeidadistribuidor.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 253785 SERIE 1 FL 1 of 2	 Data de Emissão: 28/08/2025 09:34:02 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Carimbo Mún. de Ipauimim-CE
---	---	---

RECEBEMOS DE ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E BOLETOS ANEXOS	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Prestação de Serviços de Instalação e Montagem	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	064571149	CNPJ	35.419.548/0005-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Prestação de Serviços de Instalação e Montagem	

NOME SOCIAL		CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINZ BRASILEIRO		30.835.870/0001-05		28/08/2025	
LUGAR DE ORIGEM		LUGAR DE DESTINO		DATA DE RECEBIMENTO	
R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO		475		28/08/2025	
CNPJ		CNPJ		DATA DE SAÍDA	
63320000		8598607340		02:32	

FATURA		FATURA		FATURA	
Nº		Nº		Nº	
1		1		1	

ARTICULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
21.160,88		4.232,12		0,00	
VALOR DE FICHA		VALOR DE FICHA		VALOR DE FICHA	
0,00		RS 0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	
ERISVALDO FELIX DA SILVA		ERISVALDO FELIX DA SILVA		ERISVALDO FELIX DA SILVA	
RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO		RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO		RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO	
50		50		50	

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALUMINIO 6063 T6	20	0,542	10,84	10,84	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	20	1,875	37,50	37,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	20	15,356	307,12	307,12	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	7	13,252	92,76	92,76	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	40	16,774	670,96	670,96	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	8	181,484	1.451,87	1.451,87	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	15	49,880	748,20	748,20	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	25	43,43	1.085,75	1.085,75	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	3	8,47	25,41	25,41	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	4	29,98	119,92	119,92	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	5	36,00	180,00	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	20	5,90	118,00	118,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	5	9,454	47,27	47,27	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	10	6,791	67,91	67,91	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	10	4,476	44,76	44,76	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	20	3,783	75,66	75,66	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	10	7,534	75,34	75,34	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	4	91,536	366,14	366,14	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	2	13,16	26,32	26,32	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	9	4,754	42,79	42,79	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	20	6,289	125,78	125,78	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	4	12,853	51,41	51,41	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	5	45,308	226,54	226,54	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	3	51,033	153,09	153,09	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	4	3,98	15,92	15,92	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	12	11,800	141,60	141,60	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO 6063 T6	30	8,80	264,00	264,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
21.160,88		21.160,88		21.160,88	

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
LUGAR DE ORIGEM		LUGAR DE ORIGEM		LUGAR DE ORIGEM	
RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO		RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO		RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 - CENTRO	
50		50		50	

ACESSE NOSSA LOJA ON-LINE EM WWW.ALMEIDADISTRIBUIDOR.COM.BR

Não serão aceitas reclamações posteriores sobre produtos avariados.

Identificação do Emitente
ALMEIDA
ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO
RUA JOAO EUSEBIO DA SILVA - 255 - CATOLE -
HORIZONTE - CE - 62987255
CEARÁ
Telefone: (83)3301-3950
Fax:
E-mail: contato@almeidaistribuidor.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 253785
SÉRIE 1
FL 2 of 2



VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064571149
INSC. EST. DO SUBST. SUBSTITUÍDO 35.419.548/0005-89

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatelandia.org.br ou no portal de seu estado
223250063209470 28/06/2025 09:34:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL		
7891435633588	TRAMONTINA LARGA TOMADA 2P+Y 20A	85368910	500	5403	UN	46	5,80	260,80	205,80	55,56	0,00	0,00	20,00
PERC PARC FCI 0 - N. FCI: 02/52487-0843-42EF-85FE-78DC0C910108													
7894081800351	VALVULA LUGON PLAV 5/8UNHO SLADRAG 8R	30220000	500	5403	UN	20	1,867	31,34	31,34	6,27	0,00	0,00	20,00
7897381800807	CABO SIL FLEX 2.5MM AZUL 750V 100M	85444900	500	5403	RO	7	187,706	938,53	938,53	187,71	0,00	0,00	20,00
7897381800838	CABO SILMAX FLEX 15MMF 18V AZUL 100M	85444900	500	5403	RO	2	880,888	1.761,71	1.761,71	352,34	0,00	0,00	20,00
78973818015991	CABO SILMAX FLEX 15MMF 18V VERM 100M	85444900	500	5403	RO	2	880,888	1.761,71	1.761,71	352,34	0,00	0,00	20,00
7897381802584	CABO SIL FLEX 1.5MM VERDE 750V 100M	85444900	500	5403	RO	4	118,488	473,95	473,95	94,77	0,00	0,00	20,00
7898259251888	CABO COBRECOM FLEX 15MMF VERMELHO 100M	85444900	500	5403	RO	10	115,53	1.155,30	1.155,30	231,06	0,00	0,00	20,00
7897381801866	CABO SIL FLEX 4MM AMARELO 750V 100M	85444900	500	5403	RO	2	304,88	609,76	609,76	121,95	0,00	0,00	20,00
7897381800876	CABO SIL FLEX 4MM PRETO 750V 100M	85444900	500	5403	RO	2	304,88	609,76	609,76	121,95	0,00	0,00	20,00
7897381800868	CABO SIL FLEX 4MM BRANCA 750V 100M	85444900	500	5403	RO	2	304,88	609,76	609,76	121,95	0,00	0,00	20,00
789800710	CABO SIL FLEX 6MM AZUL 750V 100M	85444900	500	5403	RO	1	455,54	455,54	455,54	91,11	0,00	0,00	20,00
789800737	CABO SIL FLEX 6MM VERDE 750V 100M	85444900	500	5403	RO	1	455,54	455,54	455,54	91,11	0,00	0,00	20,00
7897381800744	CABO SIL FLEX 6MM VERMELHO 750V 100M	85444900	500	5403	RO	1	455,54	455,54	455,54	91,11	0,00	0,00	20,00
7891435633885	TRAMONTINA LARGA 3 TOMADAS 2P+Y 18R 10A	85368910	500	5403	UN	10	11,864	118,64	118,64	23,90	0,00	0,00	20,00
PERC PARC FCI 0 - N. FCI: 24F6957-CAC2-4885-ASDC-8AF51833102													
7891435633888	TRAMONTINA LARGA 2 TOMADA 2P+Y 10A	85368910	500	5403	UN	12	8,6417	103,70	103,70	20,74	0,00	0,00	20,00
PERC PARC FCI 0 - N. FCI: 186228F6-8E3F-4628-8C11-8A3ECCCF408F													
78914356337918	TRAMONTINA LARGA 2 INTERMEDIAS 5A	85368910	500	5403	UN	4	8,7775	35,11	35,11	7,02	0,00	0,00	20,00
PERC PARC FCI 0 - N. FCI: 08618403-70F1-4030-0513-78F808F8EACF													
78986880803498	INTERRUPTOR DIFERENC. TAF 2 POLO 6R 63A	85362000	250	5403	UN	1	78,815	78,82	78,82	15,86	0,00	0,00	20,00
7897451468602	DISCO DIAM NYNORCE CORTAG 110MMX30MM	88042119	250	5403	CA	23	31,28	625,20	625,20	125,04	0,00	0,00	20,00
7891435633529	DISJUNTOR TRAMONTINA BR DI UNIPOLAR C30A	85362000	250	5403	UN	10	6,605	66,05	66,05	13,21	0,00	0,00	20,00
7891435633543	DISJUNTOR TRAMONTINA BR DI UNIPOLAR C20A	85362000	250	5403	UN	10	6,605	66,05	66,05	13,21	0,00	0,00	20,00
7898688380887	DUCHA HS HERO REGUCH GAT CR 988	84818010	250	5403	UN	4	6,605	66,05	66,05	13,21	0,00	0,00	20,00
7898650548636	REG HERO ESFERA SOLDADIL 32MM	84818095	250	5403	UN	4	95,287	221,07	221,07	44,21	0,00	0,00	20,00
789707909797	PIRAMEL LED T8XCH-88MA 50W/CD LYS BR 24W E	94051190	250	5403	UN	20	10,581	21,12	21,12	4,22	0,00	0,00	20,00
7897013388787	ARANDELA LED ELUM 300K RW BR 140LM G1	94051190	250	5403	UN	10	28,48	796,88	796,88	159,38	0,00	0,00	20,00
7891435633535	DISJUNTOR TRAMONTINA BR DI UNIPOLAR C30A	85362000	250	5403	UN	7	54,498	544,98	544,98	109,00	0,00	0,00	20,00
7891435633533	DISJUNTOR TRAMONTINA BR DI UNIPOLAR C10A	85362000	250	5403	UN	7	8,4443	45,11	45,11	9,02	0,00	0,00	20,00
Sub-Total:						2	6,605	13,21	13,21	2,64	0,00	0,00	20,00
7890000160031	DI DIABUA PORTLEV POLETILEND 1000LT	30251000	010	5405	CX	2	5.668,78	19.978,73	787,80	157,56	0,00	0,00	20,00
7898600006413	KIT CX DE LIZ MONO ENEL CEARA TAF	30250000	010	5405	UN	2	117,775	235,55	235,55	47,11	0,00	0,00	20,00
7891435633187	CR PLASTICA PIRAM 4X2 TRAMONTINA AMARELA	30250000	010	5405	UN	200	0,793	158,60	158,60	31,72	0,00	0,00	20,00
Sub-Total:							812,47	1.181,95					

RECEBEMOS DE **ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD** 620032938 Carr. Codcli Trans. NF-e
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E BOLETOS ANEXOS 436889 83039 6947016 Nº. 240323
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025 INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALMEIDA
 ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO
 RUA JOAO EUSEBIO DA SILVA - 255 - CATOLÉ - HORIZONTE - CE - 62887385
CEARÁ
 Telefone: (85)3561-3000
 Fax:
 E-mail: contabilidade@distribuidor.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 240323
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025
 2325 0435 4195 4900 0589 0300 1000 2403 2323 1129
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064571149
 INSC. EST. DO ESTAB. EMITENTE: 064571149
 VALOR: 35.419.548/0005-85
 PERÍODO DE VALIDADE: 22/02/2025
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
 CNPJ: 30.635.870/0001-06
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025
 R. FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO 475
 ENDEREÇO: CENTRO
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025
 CEP: 63320000
 MUNICÍPIO: BADIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05986907340
 UF: CE
 DATA DE EMISSÃO: 09/34

FATURA
 Nº: 1
 VALOR: 13.441,80
 VALOR DO ICMS: 2.888,36
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL: 13.441,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS: 2.888,36
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL: 13.441,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: LEONARDO BRUNO PINTO MELO
 CNPJ: 044334363150
 ENDEREÇO: HORIZONTE, - CENTRO
 CEP: 36
 MUNICÍPIO: HORIZONTE
 UF: CE
 VALOR: 210,78
 VALOR: 295,22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	QTD	QTD	QTD	VL. UN	V. TOTAL	VL. ICMS	V. ICMS	VL. IPT	VL. IPI	VL. ITR
36172300	ELETRODUTO CORRIDA ELETROLUX 100V 100M	090	5403	RO	18		43,583	696,85	696,85	139,37	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 8MM AZUL 750V 100M	090	5403	RO	2		482,395	964,79	964,79	192,96	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 8MM VERMELHO 750V 100M	090	5403	RO	2		482,395	964,79	964,79	192,96	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 8MM VERDE 750V 100M	090	5403	RO	2		482,395	964,79	964,79	192,96	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 16MM 1KV PRETO 100M	090	5403	RO	1		930,75	930,75	930,75	186,15	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 2,5MM VERDE 750V 100M	090	5403	RO	3		198,77	596,31	596,31	119,26	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 1,5MM VERDE 750V 100M	090	5403	RO	11		125,4473	1.379,92	1.379,92	275,98	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 1,5MM VERMELHO 750V 100M	090	5403	RO	7		125,4471	878,13	878,13	175,63	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 16MM 1KV AZUL 100M	090	5403	RO	2		932,035	1.864,07	1.864,07	372,81	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 4MM AMARELO 750V 100M	090	5403	RO	4		322,8525	1.291,41	1.291,41	258,28	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 4MM PRETO 750V 100M	090	5403	RO	4		322,8525	1.291,41	1.291,41	258,28	0,00	0,00	20,00
85444900	CABO SIL FLEX 4MM BRANCA 750V 100M	090	5403	RO	4		322,8525	1.291,41	1.291,41	258,28	0,00	0,00	20,00
94051190	PAINEL LED TACHERRA 50W DO LYS BR 24W/9	290	5403	UN	11		29,732	327,05	327,05	65,41	0,00	0,00	20,00
Sub-Total:							4.881,53	13.441,80					

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 064571149
 VALOR TOTAL: 13.441,80
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VALOR: 0,00
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025
 ASSINATURA DO EMITENTE: [Assinatura]

ACESSE NOSSA LOJA ON-LINE EM WWW.ALMEIDADISTRIBUIDOR.COM.BR
 Não serão aceitas reclamações posteriores sobre produtos avariados.

RECEBEMOS DE ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 620032696 Carr. Codeli Trans. NF-e Nº. 238762

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E BOLETOS ANEXOS 436514 B303B 6923341

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

Identificação do Emitente
ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD
RUA JOAO EUSEBIO DA SILVA - 255 - CATOLE - HORIZONTE - CE - 62887285

CEARA

Telefone: (83)3361-3000
Fax:
E-mail: contabilidade@almeidadistribuidor.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 238762
SÉRIE 1

FL 1 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064571149

IMP. RT, DO EMISS. TRIBUTARIO 35.419.548/0005-88

ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO 22/03/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPF/CNPJ 30.635.879/0001-06

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO 475 CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2025

FATURA

VALOR DE EMISSÃO 18.148,74

VALOR DE EMISSÃO 3.629,73

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO R\$ 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 0,00

VALOR DE EMISSÃO 18.399,88

TRANSPORTADOR/VOL/VMS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31852510885

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

BR 104 S/N. - CENTRO

CEP 63320000

MUNICÍPIO BAIXO

CELEFONE 85886907340

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2

RECEBEMOS DE ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E BOLETOS ANEXOS

620032696

Carr. Codell Trans.
436514 83039 6923201

NF-e

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2025 08:40:21

Nº 238762

SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD
RUA JOAO EUSEBIO DA SILVA - 255 - CATOLE -
HORIZONTE - CE - 62887285

CEARÁ

Telefone: (03)3081-3800
Fax:
E-mail: contabilidade@almeida.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 238762
SÉRIE 1

FL 2 of 2

Barra de Códigos

2325 0335 4195 4800 0589 5500 2000 2387 6212 8620 4563

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Processo de Autenticação: 22/03/2025 08:40:21

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DO RECEBIDO DE TERCEIROS

CPF/CNPJ ADQUIRIDA: 084571149
CPF: 35.419.548/0005-89

Processo de Autenticação: 22/03/2025 08:40:21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QNTD	PREÇO	VALOR	QNTD	PREÇO	VALOR	QNTD	PREÇO	VALOR	QNTD	PREÇO	VALOR	QNTD	PREÇO	VALOR
7891960121422	JOELHO 90 SOLDADAVEL AMARCO DN85	39174000	000	5403	UN	130	0,540	54,80	54,80	10,96	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960140004	TUBO P/AGUA CORRPLASTIK CL 15 DN25 EM	39172300	000	5403	UN	40	14,881	595,24	595,24	119,05	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960280020	TUBO 650010 PVC AMARCO DN80 EM	39172300	000	5403	UN	24	43,43	1.042,32	1.042,32	208,46	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960280044	TUBO 650010 PVC AMARCO DN150 EM	39172300	000	5403	UN	28	60,398	1.691,14	1.691,14	338,23	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960120058	ADAPTADOR SOLO CURTO AMARCO DN80	39174000	000	5403	UN	4	1,49	5,96	5,96	1,19	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960140515	JOELHO 45 ESGOTO AMARCO DN80	39174000	000	5403	UN	32	2,588	82,82	82,82	16,56	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960076179	TORNEIRA BOLA PICK D'AGUA 1/2 AMARCO	84818019	000	5403	UN	4	8,070	32,28	32,28	6,46	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960123327	LULA UR AMARCO 25X34	39174000	000	5403	UN	4	0,250	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7890003060612	MT SACA-COXA DEDA QY 3/4 ML BRANCO	60109000	000	5403	CJ	8	298,00	2.384,00	2.384,00	476,80	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891738015111	PREÇO GERAL POLICAR 200X4 (10X)	73170000	000	5403	KG	8	13,082	104,77	104,77	20,95	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891738018865	PREÇO GERAL POLICAR 15X15 (1,1X13)	73170000	000	5403	KG	8	15,06	120,48	120,48	24,10	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960155553	BASCULANTE ALBR QUALITY 2F HANSEN V D	76101000	000	5403	UN	4	50,00	200,00	200,00	40,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960155553	VALVULA LIGON PLAV SURINO SLADRAD BR	39229000	000	5403	UN	18	1,704	30,67	30,67	6,13	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
7891960155553	TORNEIRA METALIC PLAV MESA BR 110X CFI	84818019	000	5403	UN	4	46,523	186,09	186,09	37,22	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919601725048	TORNEIRA METALIC P/MAO LAVAR 142X CFI	84818019	000	5403	UN	4	67,358	269,43	269,43	53,89	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919601727080	TORNEIRA PLASTIC P/MAO LAVAR 142X CFI	84818019	000	5403	UN	4	14,361	57,45	57,45	11,49	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919607905245	ENGATE FLEXIVEL PLASTILIT BR 10X12CM	39174000	000	5403	UN	24	4,119	98,86	98,86	19,77	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919607900039	MEPLAR PLASTILIT ROSCAVEL 1/2	39174000	000	5403	UN	24	0,703	16,87	16,87	3,37	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	SFAO HERC SIMPLER EXTENSIVO UNIVERSAL	39174000	000	5403	UN	12	4,145	49,74	49,74	9,95	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	SFAO HERC DUPLO EXTENSIVO DANIEL	39174000	000	5403	UN	4	12,079	48,32	48,32	9,66	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	TE SODA BUCHA LATAO PLASTILIT 25X12	39174000	000	5403	UN	18	0,289	5,20	5,20	1,04	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	TE SODA BUCHA LATAO PLASTILIT DN25	39174000	000	5403	UN	32	0,789	25,39	25,39	5,08	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	JOELHO SOLO BUCHA LATAO PLASTILIT 35X12	39174000	000	5403	UN	59	3,52	207,68	207,68	41,54	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	JOELHO 90 BUCHA LATAO PLASTILIT DN85	39174000	000	5403	UN	23	4,478	102,99	102,99	20,59	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	JOELHO 90 BUCHA LATAO PLASTILIT DN80	39174000	000	5403	UN	32	3,349	107,17	107,17	21,43	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	ADAP AA C/FLANGE ANEL PLASTILIT 32X1	39174000	000	5403	UN	24	7,50	180,00	180,00	36,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	ADAP AA C/FLANGE ANEL PLASTILIT 32X1	39174000	000	5403	UN	24	2,978	71,47	71,47	14,29	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	ADAP AA C/FLANGE ANEL PLASTILIT 25X34	39174000	000	5403	UN	4	10,845	43,38	43,38	8,68	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	ADAPTADOR SOLO CURTO PLASTILIT 25X34	39174000	000	5403	UN	8	7,493	59,94	59,94	11,99	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	JOELHO 45 ESGOTO PLASTILIT DN100	39174000	000	5403	UN	48	0,992	47,62	47,62	9,52	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	JUNCAO 45 SIMPLER ESGOTO PLASTILIT DN80	39174000	000	5403	UN	8	4,773	38,18	38,18	7,64	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CURVA 90 SOLDADAVEL PLASTILIT DN80	39174000	000	5403	UN	4	6,95	27,80	27,80	5,56	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	TE REDONDA SOLDADAVEL PLASTILIT DN80	39174000	000	5403	UN	48	2,035	97,68	97,68	19,54	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
78919608017138	CHAVE LIGON BUCHADA GR BR 100X100X45	39174000	000	5403	UN	4	3,78	15,12	15,12	3,02	0,00	0,00	20,00</				



CENTRAL DAS CONSTRUCOES

CNPJ: 10.942.437/0001-06 ROSENDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RUA PRESIDENTE MEDICI, 37 CENTRO - BARBALHA - CE

63000-180 Fone: (88)3532-1228 I.E.: 06380789-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	83014427	ESPACADOR 5MM REF31				
	2	UNI D X 3, 50				7, 00
002	820559102	LAMPADA LED E27 30W				
	1	UN X 10, 00				10, 00
003	51615	SOQUETE COM PI NO				
	1	UNI D X 5, 00				5, 00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						22,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ce.gov.br/nfce/consulta

2326 0710 9424 3700 0106 6500 1000 0010 9419 6131 5125

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001094 Série 001 29/07/2026 07:54:29

Protocolo de Autorização: 223260660484583

Data de Autorização 29/07/2026 07:54:30



Obs: :

Pedido n :0240162|Valor Aprox dos Tributos: R\$ 5,79
(26,32%). Federal, 6,16 (28,00%). Estadual. (Fonte: IBPT)

SISTECH - SISTEMAS EMPRESARIAIS

Recebemos de FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.621 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME  NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO - CE - CEP: 63430-000 Fone: (88)99646-2171	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.621 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO: 2326 0750 7238 8200 0191 5500 1000 0006 2318 9806 3603 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22326088990786 30/07/2026 17:23:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071319093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.723.882/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA		CNPJ / CPF 10.635.870/0001-06	DATA DA EMISSÃO 30/07/2026
ENDEREÇO R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO, 475		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 63320-000
MUNICÍPIO BAIXIO	UF CE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:23:38

FATURA Número: 000000621 Valor Original: R\$ 1.385,19 Valor Desconto: R\$ 207,78 Valor Líquido: R\$ 1.177,41		DADOS DA FATU
---	--	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 1.385,19	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SELIC 0,00		DESCONTO 207,78		OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.177,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE	COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	VALOR TOTAL
490000000248	DIALINE SEC RAP AB PLATINA 3,0L PESO BRUTO: 3,82 Val Acres Tributos: 41,98 (20,38%)	32091010	060	5405	UN	1,00	142,99	21,43	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7697144009975	RHSO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,0L Val Acres Tributos: 18,17 (26,72%)	32091010	060	5405	UN	1,00	67,99	10,20	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7892548051900	DIALINE SEC RAP AB BCO NEVE 3,0L Val Acres Tributos: 61,98 (28,36%)	32091010	060	5405	UN	1,00	142,99	21,43	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
307034469	SOLVENTE THINNER EDUCATEX 900ML Val Acres Tributos: 28,05 (21,88%)	38140090	060	5405	UN	4,00	26,99	12,99	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7696300100867	TRINCHA P. PINTURA PLUMATEX 2 1/2 Val Acres Tributos: 6,97 (26,70%)	34034990	060	5405	PC	2,00	13,05	3,91	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7696300100874	TRINCHA P. PINTURA PLUMATEX 3 Val Acres Tributos: 4,87 (26,66%)	34034990	060	5405	PC	1,00	18,27	2,74	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7696300100889	PCM C/S BOLO DE LA Val Acres Tributos: 3,48 (26,64%)	36034010	060	5405	CX	1,00	12,99	1,92	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7692048031970	DIALINE SEC RAP AB CINZA MEDIO 3,0L Val Acres Tributos: 209,93 (29,77%)	32091010	060	5405	UN	5,00	142,99	107,24	687,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7697144010032	RHSO VERMELHO 3,0L Val Acres Tributos: 18,17 (26,72%)	32091010	060	5405	UN	1,00	67,99	10,20	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7696490100882	PITA ZEBRADA 10MM X 200MT P. A Val Acres Tributos: 1,40 (14,01%)	39190000	060	5405	UN	1,00	16,94	2,85	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
				0		0		0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e gerada no período de 2026-07-30 até 2026-07-30; DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NAO GERA CÉDITO DE ICMS Tributos Acres: R\$ 181,87 Federal, 211,87 Estadual e 0,00 Municipal. Fone: 8897 9424C NOSSO NÚMERO: 071 NUN: DAV: () ICMS pago por subinjeção tributária, conforme decreto 32.980/2018 e RET No: 886/2019	RECEBENDO ASSINADO
--	--------------------

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME



NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO -
CE - CEP: 63430-000
Fone: (88)99646-2171

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.621
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0750 7238 8200 0191 8500 1000 0006 2118 9806 3603



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260080990786 30/07/2026 17:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071319093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

50.723.8820001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CF	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR CÁLC. IMPOSTOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
709050000047	ROLO LA CACAO 9CM - 955 (95) Val Aprox. Tributos: 5,33 (5,68%)	90034010	060	3405	UN	2,00	9,99	3,00	14,98	0,00	0,00	0,00
709714000008	BIPSSO AZUL 3,6L Número de PCS Val Aprox. Tributos: 18,17 (50,72%)	32091010	580	5805	UN	1,00	67,99	10,20	57,79	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e gerada no período de 2026-07-30 ao 2026-07-30; DOCUMENTO EMITIDO POR ME EDA/EP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL-NAO GERA CRÉDITO DE ICMS
Tributos Aprox. R\$: (81,82 Federal, 211,87 Estadual e 0,00 Municipal. Total: 18PT 8456)
NOSSE NÚMERO: 021 NÚM. DAV: 1
ICMS emitido por substituição tributária, conforme decreto 32.900/2018 e RET No. 00076/2019

RESERVADO AO FISCO

Racemos de FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME as produtoras e/ou servicos constantes da NFC indicada no bloco.
Emissão: 01/08/2026 Dest: Rote: P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA Valor Total: 1.600,77

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME
NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO - CE - CEP: 63430-600
Fone: (88)99646-2171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.625
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2326 8859 7238 8206 0191 5500 1000-0006 2511 1782 7273

NF-e Nº 000.000.625
FLS Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 071319093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 50.723.882/0001-91

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260081793357 01/08/2026 11:31:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA CNPJ / CPF 30.635.870/0001-06 DATA DA EMISSÃO 01/08/2026

ENDEREÇO R FRANCISCO RAMALHO SOBRINHO, 475 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 61320-000 DATA DA SAÍDA 01/08/2026

MUNICÍPIO BAIXIO UF CE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:31:25

FATURA
Número 000000625
V Original R\$ 1.883,28
V Desconto R\$ 282,51
Valor Líquido R\$ 1.600,77

DADOS DA FATUR.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.883,28

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 282,51 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÔDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 228 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEX	CSOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR REMOVIDO	VALOR EQUIV.	BASE DE CÂMBIO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA NCM/SH
789714028090	BENDEMAIS ACR ECOM BRANCO GELO 1EL Val Aprox Tributos: 30,80 (26,73%)	32891010	000	5405	UN	1,00	07,99	20,70	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00
789714028013	HYPERCOR SELADOR ACRILICO 1EL PRODUTO NAO CLASSIFICADO COMO Val Aprox Tributos: 25,79 (20,72%)	32899019	000	5405	UN	1,00	88,09	03,25	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7899**0002046	PAINEL 10W SOBRE CUA 22-080300K 4	94051190	000	5405	UN	4,00	26,88	16,16	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
789714028210	GARFO DE PINTURA GAIOLA SIROSCA ACO 23CM Val Aprox Tributos: 1,78 (25,10%)	73269090	000	5405	PC	1,00	12,89	1,35	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300100	FITA VEDADORA 18MM X 25M Val Aprox Tributos: 1,61 (22,06%)	39029990	000	5405	UN	1,00	7,29	1,09	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801310208	KIT CHUVEIRO FRIO Val Aprox Tributos: 1,91 (18,84%)	39229090	000	5405	PC	2,00	29,00	6,50	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7893100181441	TRINCHA P PINTURA PLUMATEX 1 1/2 Val Aprox Tributos: 2,39 (26,59%)	86030090	000	5405	PC	2,00	8,99	2,55	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039131412	INTERRUPTOR SIMPLES 16A C/P EV Val Aprox Tributos: 9,17 (25,49%)	85365090	000	5405	UN	2,00	11,95	5,40	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144029126	EXTRALATEX POSCO MAXIM 1EL Val Aprox Tributos: 34,83 (26,73%)	32891010	000	5405	UN	1,00	270,88	42,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78978013101237	VR - VALVULA P/LAVATORIO E TANQUE Val Aprox Tributos: 0,42 (3,51%)	39174090	000	5405	PC	2,00	5,99	1,83	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS
Tributos Aprox: R\$-177,11 Federal, 134,39 Estadual e 6,00 Municipal. Fone: 0800 96242
NOSSE NUMERO: 625 NUM. DAV: 43773
ICMS sobre permutação situação, conforme decisão 32.800/2018 e RET No. 000/2019

RESERVAÇÃO DE FISCO

FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME



NOGUEIRA ACIOLY, 1570 - CENTRO - ICO - CE - CEP: 63430-900
Fone: (88)99646-2171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.625
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0850 7238 8200 0195 3500 1000 0006 2541 1782 7303



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22326008179355 01/08/2026 11:31:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071319093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGAL

CNPJ

50.723.882/0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-64	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTOS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA
7096380103488	ROLO PINTURA ANTIRESPIGO 25CM T3 Val Acres Tributos: 4,80 (26,68%)	94034010	060	5405	UN	1,00	17,99	2,70	15,29	0,00	0,00	0,00
7091090105202	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M	39191020	060	5405	UN	2,00	10,95	3,36	18,48	0,00	0,00	0,00
7092327946112	FUCHADURA PALLI REFA EXT CROMADO 15743 (40X23) PY30 Val Acres Tributos: 45,97 (26,73%)	33014000	060	5405	UN	2,00	85,99	25,80	146,18	0,00	0,00	0,00
709646941338	DOR CANTO NO COMUM 4 POL (CA) Val Acres Tributos: 10,83 (26,71%)	33021000	060	5405	UN	2,00	28,27	8,88	34,46	0,00	0,00	0,00
7097381614109	CABO FLEXSIL 750 V 2,50 AZUL B01200M Val Acres Tributos: 14,24 (5,57%)	85440900	060	5405	UN	100,00	3,99	59,85	339,15	0,00	0,00	0,00
7097801301817	SEFÃO DUPLO SANFONADO Val Acres Tributos: 1,27 (3,53%)	39174000	060	5405	UN	2,00	21,09	6,60	27,38	0,00	0,00	0,00
7097581614886	CABO FLEXSIL 750 V 2,50 PRETO B01200M Val Acres Tributos: 14,24 (5,57%)	85440900	060	5405	UN	100,00	3,99	59,85	339,15	0,00	0,00	0,00
7097381614109	LTD-REFLETOR-EASY-50CDS-BR550ML-1440-10V	94051100	140	5405	UN	1,00	20,69	3,10	17,59	0,00	0,00	0,00
7097381614109	KIT PINTURA ROLO GARFO-BANDU3CM CONDOR Val Acres Tributos: 9,08 (26,71%)	96034000	060	5405	UN	1,00	33,99	5,30	28,89	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS)
Tributos Apres. RS: 127,11 Federal, 134,39 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: BPT 0a2aC
NOSSO NÚMERO: 425 NÚM DA V: 41773
ICMS retido por substituição tributária, conforme decreto 32.900/2018 e RET No. 00076/2018

RESERVADO AO FISCO